

PROPOSTA COMERCIAL



Fortaleza - CE, 18 de Dezembro de 2023.

À
Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Capistrano - CE

Concorrência Pública nº 11.06.01/2023

Prezados Senhor(es),

Através do presente, Declaramos, inteira submissão aos preceitos da lei federal nº 8.666/93 e alterações posteriores e, às cláusulas e condições previstas no referido edital.

Descrição dos Serviços	Valor
Contratação de Empresa Especializada nos Serviços de Pavimentação em Pedra Tosca na Estrada que Liga Japão a Cajuais, Zona Rural do Município de Capistrano-Ceará.	RS: 3.581.595,26 (Três Milhões, Quinhentos e Oitenta e Um Mil Quinhentos e Noventa e Cinco Reais e Vinte e Seis Centavos)

1. **Validade da Proposta:** 90 (Noventa) dias, a contar da data de sua entrega.

2. **Prazo para Execução:** Conforme Cronograma Físico Financeiro do Projeto.

Declaramos que no preço proposto, estão inclusos todos os custos necessários para execução dos serviços, objeto da licitação, como todas as despesas com a mão-de-obra a ser utilizada, bem como todos os tributos, encargos trabalhistas, comerciais e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto desta licitação, e que influenciem na formação dos preços desta Proposta.

Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste edital e que serão executados conforme exigências editalícias e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo, contados a partir da data de recebimento da ordem de serviço.

Declaramos ainda que não possuímos nenhum fato que nos impeça de participar desta licitação.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Luiz Cláudio Paes Ferreira Carteira de Identidade nº 2007010274667 SSP/CE e CPF nº 464.165.603-72, representante legal desta empresa.

LC Projetos e Construções Ltda
CNPJ nº 13.557.613/0001-76
Luiz Cláudio Paes Ferreira
CPF nº 464.165.603-72
Sócio Administrador

LC Projetos e Construções Ltda

Rua: Desembargador Praxedes nº 1329 Loja 101, Bairro Parreão, Fortaleza - CE - CEP: 60410-352
CNPJ: 13.557.613/0001-76 - CGF: 06.456.984-5 - INSC. MUNICIPAL: 260030-7
Fone: (85) 2180-1540/99680-1685 - E-mail: lcconstrucoes2015@hotmail.com



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

LICITAÇÃO: TP Nº 08.20.01/2023

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NA LOCALIDADE DE CARQUEJA A SERRA DO VICENTE, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPISTRANO.

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NA LOCALIDADE DE CARQUEJA A SERRA DO VICENTE, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPISTRANO.

LOCAL: ESTRADA QUE LIGA JAPÃO ATÉ CAJUAS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPISTRANO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO

DATA: 18/12/2023

BDI: 20,44%

FORTE	VERBA	HORA	MES	DATA REF.
SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	05/2021
Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PONTE	UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO			PREÇO TOTAL
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL							423.095,00
1.1	ADM	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA		%	100,00	3.512,91	718,04	4.230,95	423.095,00
2		SERVIÇOS PRELIMINARES							27.971,26
2.1		CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS							27.971,26
2.1.1	C0369	BARRACÃO ABERTO	SEINFRA	M2	96,00	107,97	22,07	130,04	12.483,84
2.1.2	C4997	LOCAÇÃO DE CONTEINER ESCRITÓRIO COM BANHEIRO (01 VASO SANITÁRIO, 01 LAVATÓRIO E 01 CHUVEIRO), JANELA EM VIDRO, PORTAS, LUMINÁRIAS, TOMADAS, FORRO EM PVC, AR CONDICIONADO E ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO EM ISOPOR - 6,00 X 2,35M	SEINFRA	MÊS	6,00	636,87	130,18	767,05	4.602,30
2.1.3	C4992	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	SEINFRA	KM	944,00	2,81	0,57	3,38	3.190,72
2.1.4	C4993	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	SEINFRA	KM	944,00	2,81	0,57	3,38	3.190,72
2.1.5	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	SEINFRA	M2	200,00	3,89	0,80	4,69	938,00
2.1.6	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	24,00	123,36	25,21	148,57	3.565,68
3		MOVIMENTO DE TERRA							102.296,62
3.1		ATERRO, REATERRO E COMPACTAÇÃO							102.296,62
3.1.1	C3178	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 201 A 400M	SEINFRA	M3	10.071,17	7,41	1,51	8,92	89.834,84
3.1.2	C3146	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% P.N	SEINFRA	M3	3.395,58	3,05	0,62	3,67	12.461,78
4		SERVIÇOS AUXILIARES							2.773,80
4.1		SERVIÇOS PREPARATÓRIOS							2.773,80
4.1.1	C3161	DESMATAMENTO DESTOCAMENTO DE ÁRVORE E LIMPEZA	SEINFRA	M2	12.060,00	0,19	0,04	0,23	2.773,80
4.1.2	C3161	DESMATAMENTO DESTOCAMENTO DE ÁRVORE E LIMPEZA	SEINFRA	M2	0,00	0,19	0,04	0,23	0,00
5		OBRAS DE DRENAGEM							1.009.249,82
5.1		DISPOSITIVOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL							786.524,40
5.1.1	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	6.800,00	69,99	14,31	84,30	573.240,00
5.1.2	C3110	SAÍDA D'ÁGUA C/ DISSIPADOR DE ENERGIA	SEINFRA	UN	80,00	204,80	41,86	246,66	19.732,80
5.1.3	C3111	SARJETA DE CONCRETO SIMPLES "U" C/H=0,35m/E=0,08m	SEINFRA	M	1.240,00	129,60	26,49	156,09	193.551,60
5.2		OBRAS D'ARTE CORRENTES							182.248,42
5.2.1	C3345	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	SEINFRA	M3	146,25	421,46	86,15	507,61	74.237,96
5.2.2	C1400	FORMA DE TABUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	M2	390,00	67,22	13,74	80,96	31.574,40
5.2.3	C0919	CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	SEINFRA	M	34,00	361,44	73,88	435,32	14.800,88
5.2.4	C0424	BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	SEINFRA	UN	5,00	1.523,26	311,35	1.834,61	9.173,05
5.2.5	C0886	CORPO DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 80cm	SEINFRA	M	10,00	668,72	136,69	805,41	8.054,10
5.2.6	C0406	BOCA DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 80cm	SEINFRA	UN	2,00	2.513,35	513,73	3.027,08	6.054,16
5.2.7	C0918	CORPO DE BUEIRO TRIPLO TUBULAR D= 100cm	SEINFRA	M	10,00	1.284,50	262,55	1.547,05	15.470,50
5.2.8	C0440	BOCA DE BUEIRO TRIPLO TUBULAR D= 100cm	SEINFRA	UN	2,00	4.306,04	880,15	5.186,19	10.372,38
5.2.9	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	27,00	45,42	9,28	54,70	1.476,90
5.2.10	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	0,34	354,91	72,54	427,45	145,23
5.2.11	C0842	CONCRETO P/VIBR. FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	5,27	345,68	70,66	416,34	2.194,11
5.2.12	C1405	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP = 12mm UTIL. 3 X	SEINFRA	M2	60,75	105,06	21,47	126,53	7.686,70
5.2.13	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	5,61	149,18	30,49	179,67	1.007,95
5.3		TRANSPORTES							40.477,00
5.3.1	C3311	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,37X) - DMT: 85,00	SEINFRA	T	791,98	31,45	6,43	37,88	30.000,20
5.3.2	C3143	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT ATÉ 4,00 KM (Y = 0,95X + 0,99) - DMT: 3,00	SEINFRA	T	160,42	3,84	0,78	4,62	741,14
5.3.3	C3311	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,37X) - DMT: 85,00	SEINFRA	T	160,42	31,45	6,43	37,88	6.076,71
5.3.4	C3143	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT ATÉ 4,00 KM (Y = 0,95X + 0,99) - DMT: 3,00	SEINFRA	T	791,98	3,84	0,78	4,62	3.658,95
6		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO							52.099,20
6.1		REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO							52.099,20
6.1.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	24.120,00	1,79	0,37	2,16	52.099,20
7		REVESTIMENTO DO SISTEMA VIÁRIO							1.954.701,90
7.1		PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA							1.954.701,90
7.1.1	C2864	LASTRO DE PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	2.412,00	73,73	15,07	88,80	214.185,60
7.1.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	2.880,00	33,28	6,80	40,08	115.430,40
7.1.3	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	21.240,00	49,70	10,16	59,86	1.271.426,40
7.1.4	C3311	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,37X) - DMT: 85,00	SEINFRA	T	3.618,00	31,45	6,43	37,88	137.049,84
7.1.5	C3143	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT ATÉ 4,00 KM (Y = 0,95X + 0,99) - DMT: 3,00	SEINFRA	T	3.618,00	3,84	0,78	4,62	16.715,16
7.1.6	C3311	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,37X) - DMT: 85,00	SEINFRA	T	4.703,40	31,45	6,43	37,88	178.164,79
7.1.7	C3143	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT ATÉ 4,00 KM (Y = 0,95X + 0,99) - DMT: 3,00	SEINFRA	T	4.703,40	3,84	0,78	4,62	21.729,71
8		SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO							9.407,66
8.1		SINALIZAÇÃO VERTICAL							9.407,66
8.1.1	C3297	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTENCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE	SEINFRA	M2	14,40	542,44	110,87	653,31	9.407,66
VALOR BDI TOTAL:									607.890,60
VALOR ORÇAMENTO:									2.973.704,66
VALOR TOTAL:									3.581.595,26

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NO VALOR DE: R\$ 3.581.595,26 (TRÊS MILHÕES, QUINHENTOS E OITENTA E UM MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS).

Luiz Cláudio Pass Ferreira
CPF: 484.165.603-72
Socio-Administrador

Fernando Carlos Figueiredo
Eng. Civil CREA (CE) 13431/D
RNP: 060102650-8
Responsável Técnico

LC PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA
Rua Desembargador Praxedes, nº 1329, Loja 101, Bairro Parreão, Fortaleza-CE - CEP: 60410-352
CNPJ: 13.557.613/0001-76 - CGF: 06.458.984-5 - INSC. MUNICIPAL: 260030-7
Fone: (85) 2180-1540 - E-mail: lcconstrucoes2015@hotmail.com

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



LC Construções

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO						
LICITAÇÃO:	TP Nº 08.29.01/2023		DATA: 18/12/2023		BDI: 20,44%	
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NA LOCALIDADE DE CARQUEJA A SERRA DO VICENTE, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPISTRANO.		PONTE:	VERSÃO:	HORA:	MES:
			SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NA LOCALIDADE DE CARQUEJA A SERRA DO VICENTE, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPISTRANO.		Composição:	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
LOCAL:	ESTRADA QUE LIGA JAPÃO ATÉ CAJUIAS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPISTRANO					
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO					



ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	423.095,00	7,87%	19,77%	19,95%	19,95%	19,77%	6,37%	6,32%	100,00%
			33.297,58	83.645,88	84.407,45	84.407,45	83.645,88	26.951,15	26.739,61	423.095,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	27.971,26	75,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%		100,00%
			20.978,45	1.398,56	1.398,56	1.398,56	1.398,56	1.398,57		27.971,26
3	MOVIMENTO DE TERRA	102.296,62	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%			100,00%
			20.459,32	20.459,32	20.459,32	20.459,32	20.459,34			102.296,62
4	SERVIÇOS AUXILIARES	2.773,80	100,00%							100,00%
			2.773,80							2.773,80
5	OBRAS DE DRENAGEM	1.009.249,82	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%			100,00%
			201.849,96	201.849,96	201.849,96	201.849,96	201.849,98			1.009.249,82
6	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	52.099,20	20,00%	30,00%	30,00%	30,00%	20,00%			100,00%
			10.419,84	15.629,76	15.629,76	15.629,76	10.419,84			52.099,20
7	REVESTIMENTO DO SISTEMA VIÁRIO	1.954.701,90	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	100,00%
			390.940,38	390.940,38	390.940,38	390.940,38	390.940,38	195.470,19	195.470,19	1.954.701,90
8	SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	9.407,66						50,00%	50,00%	100,00%
								4.703,83	4.703,83	9.407,66
		3.581.595,26	279.359,11	708.713,94	714.685,43	714.685,43	708.713,98	228.523,74	226.913,63	3.581.595,26
			279.359,11	988.073,05	1.702.758,48	2.417.443,91	3.126.157,89	3.354.681,63	3.581.595,26	

Luiz Claudio Paes Ferreira
 CPF: 464.165.603-72
 Sócio-Administrador

Fernando Carlos Figueiredo
 Eng. Civil CREA (CE) 13431/D
 RNP: 060102660-8
 Responsável Técnico



LC Construções

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

LICITAÇÃO:

TP Nº 08.29.01/2023

OBRA:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NA LOCALIDADE DE CARQUEJA A SERRA DO VICENTE, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPISTRANO.

DESCRIÇÃO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NA LOCALIDADE DE CARQUEJA A SERRA DO VICENTE, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPISTRANO.

LOCAL:

ESTRADA QUE LIGA JAPÃO ATÉ CAJUIAS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPISTRANO

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO

DATA : 18/12/2023

BDI : 20,44%

PONTE	VERBA	HORA	MSB	REF.
SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,75%	71,67%	65/202
Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	



3.1.1. C3178 ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 201 A 400M (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10576	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHI)	SEINFRA	H	0,00882353	44,15	0,39
10688	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,02058824	125,28	2,58
10596	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	SEINFRA	H	0,00019608	74,10	0,01
10710	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	SEINFRA	H	0,00960784	218,80	2,10
10666	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	65,83	0,00
10779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	SEINFRA	H	0,00980392	186,87	1,83
TOTAL Equipamento Custo Horário:						6,91
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,02941176	17,14	0,50
TOTAL Mão de Obra:						0,50
VALOR:						7,41

3.1.2. C3146 COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% P.N (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10590	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	44,83	0,00
10698	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,00888889	126,89	1,13
10610	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	SEINFRA	H	0,00182222	51,07	0,09
10723	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	SEINFRA	H	0,00262222	136,31	0,36
10625	GRADE DE DISCOS (CHI)	SEINFRA	H	0,00075556	2,01	0,00
10739	GRADE DE DISCOS (CHP)	SEINFRA	H	0,00368889	3,03	0,01
10642	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	67,30	0,00
10756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00444444	172,29	0,77
10667	TRATOR DE PNEUS (CHI)	SEINFRA	H	0,00075556	27,22	0,02
10780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,00368889	79,14	0,29
TOTAL Equipamento Custo Horário:						2,67
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,02222222	17,14	0,38
TOTAL Mão de Obra:						0,38
VALOR:						3,05

4.1.1. C3161 DESMATAMENTO DESTOCAMENTO DE ÁRVORE E LIMPEZA (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10666	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	65,83	0,00
10779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	SEINFRA	H	0,00088183	186,87	0,16
TOTAL Equipamento Custo Horário:						0,16
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,00176367	17,14	0,03
TOTAL Mão de Obra:						0,03
VALOR:						0,19

4.1.2. C3161 DESMATAMENTO DESTOCAMENTO DE ÁRVORE E LIMPEZA (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10666	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	65,83	0,00
10779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	SEINFRA	H	0,00088183	186,87	0,16
TOTAL Equipamento Custo Horário:						0,16
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,00176367	17,14	0,03
TOTAL Mão de Obra:						0,03
VALOR:						0,19

5.1.1. C3322 SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES (M)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,50000000	4,89	2,45
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,07800000	296,30	23,11
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,05300000	45,42	2,41
C1405	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP. = 12mm UTIL. 3 X	SEINFRA	M2	0,40000000	105,06	42,02
TOTAL Serviço:						69,99
VALOR:						69,99

5.1.2. C3110 SAÍDA D'ÁGUA C/ DISSIPADOR DE ENERGIA (UN)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,03000000	23,17	0,70
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,06000000	17,14	1,03
TOTAL Mão de Obra:						1,73

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---------	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
 LC Construções	LICITAÇÃO:	TP Nº 06.29.01/2023	DATA: 18/12/2023			
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NA LOCALIDADE DE CARQUEJA A SERRA DO VICENTE, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPISTRANO.	BDI: 20,44%			
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NA LOCALIDADE DE CARQUEJA A SERRA DO VICENTE, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPISTRANO.	FONTE	VENSAO	HORA	MES
	LOCAL:	ESTRADA QUE LIGA JAPÃO ATÉ CAJUIAS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPISTRANO	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,70%	71,07%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO	Composicao	PROPRIA	0,00%	0,00%



C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,22000000	296,30	65,19
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,37100000	45,42	16,83
C1405	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP. = 12mm UTIL. 3 X	SEINFRA	M2	1,08000000	105,06	113,46
C3227	PEDRA DE MÃO/POLIÉDRICA	SEINFRA	M3	0,23100000	32,76	7,57
					TOTAL Serviço:	203,07
					VALOR:	204,80

5.1.3. C3111 SARJETA DE CONCRETO SIMPLES "U" C/H=0,35m/E=0,08m (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11846	SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	M	0,68000000	3,51
					TOTAL Material:
					2,39

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,03000000	23,17
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,06000000	17,14
					TOTAL Mão de Obra:
					1,73

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3127	AREIA ASFALTO USINADA À FRIO - AAUF (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	0,00140000	63,94
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOIS COM SUPERCAL.	SEINFRA	M2	1,36000000	4,89
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,10900000	296,30
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,28400000	45,42
C1405	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP. = 12mm UTIL. 3 X	SEINFRA	M2	0,70000000	105,06
					TOTAL Serviço:
					125,48
					VALOR:
					129,60

5.2.1. C334S ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS (M3)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	1,15000000	48,88
					TOTAL Material:
					56,21

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	5,00000000	23,17
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	7,00000000	17,14
					TOTAL Mão de Obra:
					235,83

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,30000000	431,40
					TOTAL Serviço:
					129,42
					VALOR:
					421,46

5.2.2. C1400 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	SEINFRA	L	0,40000000	5,44
11728	PREGO 18X27 (2 1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	10,21
11846	SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	M	0,50000000	3,51
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	1,00000000	7,41
					TOTAL Material:
					12,88

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,30000000	18,63
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,30000000	23,17
					TOTAL Mão de Obra:
					54,34
					VALOR:
					67,22

5.2.3. C0919 CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12187	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-I, DN= 800MM (NBR 8890-2018)	SEINFRA	M	1,00000000	144,67
					TOTAL Material:
					144,67

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	23,17
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	17,14
					TOTAL Mão de Obra:
					9,18

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0057	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,38600000	372,02
C3324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	SEINFRA	M3	0,03000000	328,39
C1402	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP= 10mm PIGAL FRIA E BUEIROS CAPEADOS	SEINFRA	M2	0,90000000	60,15
					TOTAL Serviço:
					207,59
					VALOR:
					361,44

5.2.4. C0424 BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm (UN)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
 LC Construções	LICITAÇÃO:	TP Nº 08.29.01/2023	DATA : 18/12/2023		
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NA LOCALIDADE DE CARQUEJA A SERRA DO VICENTE, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPISTRANO.	BDI : 20,44%		
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NA LOCALIDADE DE CARQUEJA A SERRA DO VICENTE, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPISTRANO.	FORTE	VERSIÃO	MOBR
	LOCAL:	ESTRADA QUE LIGA JAPÃO ATÉ CAJUAS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPISTRANO	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76% 71,07% 05/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO	Composições	PRÓPRIA	0,00% 0,00%



Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0057 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	2,62000000	372,02	974,69
C1402 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm PIGALERIA E BUEIROS CAPEADOS	SEINFRA	M2	9,12000000	60,15	548,57
TOTAL Serviço:					1.523,26
VALOR:					1.523,26

5.2.5. C0886 CORPO DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 80cm (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2187 TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, DN= 800MM (NBR 8890-2018)	SEINFRA	M	2,00000000	144,67	289,34
TOTAL Material:					289,34

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,20000000	23,17	4,63
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,80000000	17,14	13,71
TOTAL Mão de Obra:					18,34

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0057 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	0,77200000	372,02	287,20
C3324 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	SEINFRA	M3	0,06000000	328,39	19,70
C1402 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm PIGALERIA E BUEIROS CAPEADOS	SEINFRA	M2	0,90000000	60,15	54,14
TOTAL Serviço:					361,04
VALOR:					668,72

5.2.6. C0406 BOCA DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 80cm (UN)

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0057 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	4,59100000	372,02	1.707,94
C1402 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm PIGALERIA E BUEIROS CAPEADOS	SEINFRA	M2	13,39000000	60,15	805,41
TOTAL Serviço:					2.513,35
VALOR:					2.513,35

5.2.7. C0918 CORPO DE BUEIRO TRIPLO TUBULAR D= 100cm (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2183 TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, DN=1000MM (NBR 8890-2018)	SEINFRA	M	3,00000000	169,51	508,53
TOTAL Material:					508,53

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	23,17	6,95
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,50000000	17,14	25,71
TOTAL Mão de Obra:					32,66

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0057 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	1,71100000	372,02	636,53
C3324 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	SEINFRA	M3	0,12000000	328,39	39,41
C1402 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm PIGALERIA E BUEIROS CAPEADOS	SEINFRA	M2	1,12000000	60,15	67,37
TOTAL Serviço:					743,31
VALOR:					1.284,50

5.2.8. C0440 BOCA DE BUEIRO TRIPLO TUBULAR D=100cm (UN)

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0057 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	7,60700000	372,02	2.829,96
C1402 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm PIGALERIA E BUEIROS CAPEADOS	SEINFRA	M2	24,54000000	60,15	1.476,08
TOTAL Serviço:					4.306,04
VALOR:					4.306,04

5.2.9. C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m (M3)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,65000000	17,14	45,42
TOTAL Mão de Obra:					45,42
VALOR:					45,42

5.2.10. C0836 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	49,95	38,86
I0280 BRITA	SEINFRA	M3	0,96580000	56,38	54,45
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	0,41	90,20
TOTAL Material:					183,51

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	17,14	171,40

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	LICITAÇÃO:	TP Nº 05.29.01/2023	DATA: 18/12/2023		
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NA LOCALIDADE DE CARQUEJA A SERRA DO VICENTE, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPISTRANO.	PONTE	VERSÃO	BDI: 20,44%
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NA LOCALIDADE DE CARQUEJA A SERRA DO VICENTE, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPISTRANO.	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	HORA
	LOCAL:	ESTRADA QUE LIGA JAPÃO ATÉ CAJUAS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPISTRANO	Composição	PROPRIA	112,76% 71,07% 0,00% 0,00%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO			



TOTAL Mão de Obra:	171,40
VALOR:	354,91

5.2.11. C0842 CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	23,49	16,77
TOTAL Equipamento Custo Horário:					16,77

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,85270000	49,95	42,59
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	336,00000000	0,41	137,76
I1605 PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,83600000	54,69	45,72
TOTAL Material:					226,07

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	17,14	102,84
TOTAL Mão de Obra:					102,84
VALOR:					345,68

5.2.12. C1405 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0529 CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	0,43000000	22,44	9,65
I0965 DESMOLDANTE PARA FORMAS	SEINFRA	L	0,10000000	5,44	0,54
I1691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	2,00000000	9,33	18,66
I1728 PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,25000000	10,21	2,55
I1846 SARRAFO DE 1"x4"	SEINFRA	M	1,53000000	3,51	5,37
I1916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	1,60000000	7,41	11,86
TOTAL Material:					48,63

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,35000000	18,63	25,15
I0498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,35000000	23,17	31,28
TOTAL Mão de Obra:					56,43
VALOR:					105,06

5.2.13. C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVACÃO (M3)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	23,17	46,34
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	17,14	102,84
TOTAL Mão de Obra:					149,18
VALOR:					149,18

5.3.1. C3311 TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,37X) (T)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0582 CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 184 (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	42,61	0,00
I0693 CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 184 (CHP)	SEINFRA	H	0,00000000	121,21	0,00
TOTAL Equipamento Custo Horário:					0,00

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2896 TRANSPORTE	SEINFRA	TxKM	0,36740000	0,74	0,27
TOTAL Material:					0,27
FÓRMULA: Y = 0,37X					
DMT:					85,00
VALOR:					31,45

5.3.2. C3143 TRANSPORTE LOCAL C/ DMT ATÉ 4,00 KM (Y = 0,95X + 0,99) (T)


Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0576 CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	44,15	0,00
I0688 CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,00000000	125,28	0,00
TOTAL Equipamento Custo Horário:					0,00

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2897 CONSTANTE DO TRANSPORTE	SEINFRA	UN	0,98880000	0,74	0,73
I2896 TRANSPORTE	SEINFRA	TxKM	0,94920000	0,74	0,70
TOTAL Material:					1,43
FÓRMULA: Y = 0,95X + 0,99					
DMT:					3,00
VALOR:					3,84

5.3.3. C3311 TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,37X) (T)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0582 CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 184 (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	42,61	0,00
I0693 CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 184 (CHP)	SEINFRA	H	0,00000000	121,21	0,00
TOTAL Equipamento Custo Horário:					0,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
 LC Construções	LICITAÇÃO:	TP Nº 08.29.01/2023	DATA : 18/12/2023		
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NA LOCALIDADE DE CARQUEJA A SERRA DO VICENTE, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPISTRANO.	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76% 71,07% 05/2023
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NA LOCALIDADE DE CARQUEJA A SERRA DO VICENTE, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPISTRANO.	Composição	PRÓPRIA	0,00% 0,60%
	LOCAL:	ESTRADA QUE LIGA JAPÃO ATÉ CAJUIAS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPISTRANO	BDI : 20,44%		
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO			



Material	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
I2896	TRANSPORTE	SEINFRA	TxKM	0,36740000	0,74
TOTAL Material:					0,27
FÓRMULA:					Y = 0,37X
DMT:					85,00
VALOR:					31,45

5.3.4. C3143 TRANSPORTE LOCAL C/ DMT ATÉ 4,00 KM (Y = 0,95X + 0,99) (T)

Equipamento Custo Horário	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
I0576	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	44,15
I0688	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,00000000	125,28
TOTAL Equipamento Custo Horário:					0,00

Material	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
I2897	CONSTANTE DO TRANSPORTE	SEINFRA	UN	0,98880000	0,74
I2896	TRANSPORTE	SEINFRA	TxKM	0,94920000	0,74
TOTAL Material:					1,43
FÓRMULA:					Y = 0,95X + 0,99
DMT:					3,00
VALOR:					3,84

6.1.1. C3233 REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2)

Equipamento Custo Horário	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
I0590	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	SEINFRA	H	0,00112821	44,83
I0698	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,00400000	126,89
I0607	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	SEINFRA	H	0,00220513	55,71
I0721	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	SEINFRA	H	0,00035897	142,66
I0610	COMPAC. PÊ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	SEINFRA	H	0,00169231	51,07
I0723	COMPAC. PÊ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	SEINFRA	H	0,00087179	136,31
I0625	GRADE DE DISCOS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	2,01
I0739	GRADE DE DISCOS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	3,03
I0642	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	67,30
I0756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00256410	172,29
I0667	TRATOR DE PNEUS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	27,22
I0780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	79,14
TOTAL Equipamento Custo Horário:					1,57

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,01282051	17,14
TOTAL Mão de Obra:					0,22
VALOR:					1,79

7.1.1. C2864 LASTRO DE PÓ DE PEDRA (M3)

Material	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
I2403	PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	1,15000000	44,74
TOTAL Material:					51,45

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,30000000	17,14
TOTAL Mão de Obra:					22,28
VALOR:					73,73

7.1.2. C2896 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

Equipamento Custo Horário	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
I0724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	24,80
I0726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	71,84
TOTAL Equipamento Custo Horário:					1,96


Material	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	45,05
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	48,88
TOTAL Material:					14,09

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,30000000	23,17
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	17,14
TOTAL Mão de Obra:					17,23
VALOR:					33,28

7.1.3. C2895 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

Equipamento Custo Horário	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
I0724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	24,80
I0726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	71,84
TOTAL Equipamento Custo Horário:					1,96

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
 LC Construções	LICITAÇÃO:	TP Nº 06.29.01/2023		DATA:	18/12/2023
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NA LOCALIDADE DE CARQUEJA A SERRA DO VICENTE, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPISTRANO.		BDI:	20,44%
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NA LOCALIDADE DE CARQUEJA A SERRA DO VICENTE, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPISTRANO.		SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO
	LOCAL:	ESTRADA QUE LIGA JAPÃO ATÉ CAJUAS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPISTRANO		PROPRIA	0,00%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO		REP	65/2021



Material	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
I0111 AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	45,05	6,76
I1600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	48,88	7,33
TOTAL Material:					14,09
Mão de Obra	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
I0445 CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,30000000	23,17	6,95
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	17,14	10,28
TOTAL Mão de Obra:					17,23
Serviço	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
C0171 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,04300000	381,79	16,42
TOTAL Serviço:					16,42
VALOR:					49,70

7.1.4. C3311 TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,37X) (T)					
Equipamento Custo Horário	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
I0582 CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 184 (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	42,61	0,00
I0693 CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 184 (CHP)	SEINFRA	H	0,00000000	121,21	0,00
TOTAL Equipamento Custo Horário:					0,00
Material	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
I2896 TRANSPORTE	SEINFRA	TxKM	0,36740000	0,74	0,27
TOTAL Material:					0,27
FÓRMULA: Y = 0,37X					
DMT:					85,00
VALOR:					31,45

7.1.5. C3143 TRANSPORTE LOCAL C/ DMT ATÉ 4,00 KM (Y = 0,95X + 0,99) (T)					
Equipamento Custo Horário	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
I0576 CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	44,15	0,00
I0688 CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,00000000	125,28	0,00
TOTAL Equipamento Custo Horário:					0,00
Material	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
I2897 CONSTANTE DO TRANSPORTE	SEINFRA	UN	0,98880000	0,74	0,73
I2896 TRANSPORTE	SEINFRA	TxKM	0,94920000	0,74	0,70
TOTAL Material:					1,43
FÓRMULA: Y = 0,95X + 0,99					
DMT:					3,00
VALOR:					3,84

7.1.6. C3311 TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,37X) (T)					
Equipamento Custo Horário	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
I0582 CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 184 (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	42,61	0,00
I0693 CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 184 (CHP)	SEINFRA	H	0,00000000	121,21	0,00
TOTAL Equipamento Custo Horário:					0,00
Material	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
I2896 TRANSPORTE	SEINFRA	TxKM	0,36740000	0,74	0,27
TOTAL Material:					0,27
FÓRMULA: Y = 0,37X					
DMT:					85,00
VALOR:					31,45

7.1.7. C3143 TRANSPORTE LOCAL C/ DMT ATÉ 4,00 KM (Y = 0,95X + 0,99) (T)					
Equipamento Custo Horário	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
I0576 CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	44,15	0,00
I0688 CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,00000000	125,28	0,00
TOTAL Equipamento Custo Horário:					0,00
Material	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
I2897 CONSTANTE DO TRANSPORTE	SEINFRA	UN	0,98880000	0,74	0,73
I2896 TRANSPORTE	SEINFRA	TxKM	0,94920000	0,74	0,70
TOTAL Material:					1,43
FÓRMULA: Y = 0,95X + 0,99					
DMT:					3,00
VALOR:					3,84

8.1.1. C3297 PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE (M2)					
Equipamento Custo Horário	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
I0581 CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHI)	SEINFRA	H	0,90000000	41,26	37,13
I0703 CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP)	SEINFRA	H	0,10000000	103,49	10,35
TOTAL Equipamento Custo Horário:					47,48
Material	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
 LC Construções	LICITAÇÃO:	TP Nº 08.29.01/2023	DATA: 18/12/2023 BDI: 20,44%			
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NA LOCALIDADE DE CARQUEJA A SERRA DO VICENTE, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPISTRANO.	FONTE	VERBA	HORA	MEU
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NA LOCALIDADE DE CARQUEJA A SERRA DO VICENTE, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPISTRANO.	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,75%	71,07%
	LOCAL:	ESTRADA QUE LIGA JAPÃO ATÉ CAJUAZ, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPISTRANO	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO					



12525	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 1/4X1 1/2"	SEINFRA	UN	2,00000000	0,36	0,72
12526	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 5/16X3 1/2"	SEINFRA	UN	3,00000000	0,61	1,83
12573	PLACA REFLETIVA DE AÇO GALVANIZADO C/PELICULA ANTI-PICHANTE	SEINFRA	M2	1,00000000	423,08	423,08
10198	PONTELETO / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO	SEINFRA	M	3,00000000	12,82	38,46
12542	TRAVESSA DE MADEIRA C/SECAO DE 3"X1 1/2"	SEINFRA	M	1,00000000	6,08	6,08
					TOTAL Material:	470,17
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,10000000	23,17	2,32
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,00000000	17,14	17,14
					TOTAL Mão de Obra:	19,46
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,01800000	296,30	5,33
					TOTAL Serviço:	5,33
					VALOR:	542,44


 Luiz Claudio Paes Ferreira
 CPF: 464.165.603-72
 Sócio-Administrador


 Fernando Carlos Figueiredo
 Eng. Civil CREA (CE) 13431/D
 RNP: 060102660-8
 Responsável Técnico

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
 LC Construções	LICITAÇÃO:	TP Nº 08.29.01/2023		DATA : 18/12/2023	
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NA LOCALIDADE DE CARQUEJA A SERRA DO VICENTE, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPISTRANO.		SEINFRA	027 SEM DESONERACAO
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NA LOCALIDADE DE CARQUEJA A SERRA DO VICENTE, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPISTRANO.		Composõe	PROPRIA
	LOCAL:	ESTRADA QUE LIGA JAPÃO ATÉ CAJUIAS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPISTRANO			
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO			
				MOFA	MES
				112,76%	71,07%
				0,00%	0,00%
				REP	05/2021



10739 GRADE DE DISCOS (CHP) (H)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12701 DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	2,46940000	0,74	1,83
12702 JUROS	SEINFRA	H	0,23840000	0,74	0,18
12703 MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	1,37190000	0,74	1,02
TOTAL Material:					3,03
VALOR:					3,03

10618 CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHI) (H)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12781 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H	SEINFRA	H	1,00000000	28,44	28,44
12701 DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	145,73390000	0,74	107,84
12702 JUROS	SEINFRA	H	12,79220000	0,74	9,47
TOTAL Material:					145,75
VALOR:					145,75

C3324 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA (M3)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	365,00000000	0,41	149,65
TOTAL Material:					149,65
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	17,14	171,40
TOTAL Mão de Obra:					171,40
Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3130 AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO	SEINFRA	M3	1,21600000	6,04	7,34
TOTAL Serviço:					7,34
VALOR:					328,39

12716 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL (H)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12548 OPERADOR DE BETONEIRA	SEINFRA	H	1,00000000	20,85	20,85
TOTAL Mão de Obra:					20,85
VALOR:					20,85

10698 CAMINHÃO TANQUE 8.000 L (CHP) (H)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12746 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 8.000 L	SEINFRA	H	1,00000000	25,73	25,73
12745 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 8.000 L	SEINFRA	H	1,00000000	55,75	55,75
12701 DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	23,70590000	0,74	17,54
12702 JUROS	SEINFRA	H	2,10690000	0,74	1,56
12703 MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	35,55880000	0,74	26,31
TOTAL Material:					126,89
VALOR:					126,89

10610 COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI) (H)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12766 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPAC. PE DE CARN. VIBRAT. AUTOPR	SEINFRA	H	1,00000000	28,44	28,44
12701 DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	27,88870000	0,74	20,64
12702 JUROS	SEINFRA	H	2,69280000	0,74	1,99
TOTAL Material:					51,07
VALOR:					51,07

12768 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (H)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12551 OPERADOR DE COMPACTADOR AUTO PROPELIDO	SEINFRA	H	1,00000000	28,44	28,44
TOTAL Mão de Obra:					28,44
VALOR:					28,44

10703 CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP) (H)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12730 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO C/ CARROCERIA DE MADEIRA (136 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	25,73	25,73
12729 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO C/ CARROCERIA DE MADEIRA (136 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	41,21	41,21
12701 DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	18,93330000	0,74	14,01
12702 JUROS	SEINFRA	H	2,05660000	0,74	1,52
12703 MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	28,40000000	0,74	21,02
TOTAL Material:					103,49
VALOR:					103,49

 LC Construções	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES								
	LICITAÇÃO:	TP Nº 06.29.01/2023			DATA: 18/12/2023		BDI: 20,44%		
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NA LOCALIDADE DE CARQUEJA A SERRA DO VICENTE, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPISTRANO.			FORTE	VERSÃO	HORA	MED	REP
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NA LOCALIDADE DE CARQUEJA A SERRA DO VICENTE, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPISTRANO.			SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	05/2023
					Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
	LOCAL:	ESTRADA QUE LIGA JAPÃO ATÉ CAJUAS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPISTRANO							
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO								



I2732 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO C/ CARROCERIA DE MADEIRA (184 HP) (H)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2545 MOTORISTA DE CAMINHÃO	SEINFRA	H	1,00000000	25,73	25,73
TOTAL Mão de Obra:					25,73
VALOR:					25,73

I0779 TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP) (H)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2842 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	28,44	28,44
I2841 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	70,45	70,45
I2701 DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	45,58090000	0,74	33,73
I2702 JUROS	SEINFRA	H	4,95120000	0,74	3,66
I2703 MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	68,37140000	0,74	50,59
TOTAL Material:					186,87
VALOR:					186,87

I2841 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP) (H)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2706 ÓLEO DIESEL	SEINFRA	L	23,25000000	3,03	70,45
TOTAL Material:					70,45
VALOR:					70,45

I0581 CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHI) (H)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2730 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO C/ CARROCERIA DE MADEIRA (136 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	25,73	25,73
I2701 DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	18,93330000	0,74	14,01
I2702 JUROS	SEINFRA	H	2,05660000	0,74	1,52
TOTAL Material:					41,26
VALOR:					41,26

I0783 USINA DE MISTURAS BETUMINOSAS A FRIO (CHP) (H)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2845 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA USINA DE MISTURAS BETUM A FRIO	SEINFRA	H	1,00000000	28,44	28,44
I2701 DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	8,85170000	0,74	6,55
I2702 JUROS	SEINFRA	H	0,77700000	0,74	0,57
I2703 MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	11,80220000	0,74	8,73
TOTAL Material:					44,29
VALOR:					44,29

I2760 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAVALO MEC. C/ PRANC. 3 EIXOS (H)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2545 MOTORISTA DE CAMINHÃO	SEINFRA	H	1,00000000	25,73	25,73
TOTAL Mão de Obra:					25,73
VALOR:					25,73

C3227 PEDRA DE MÃO/POLIÉDRICA (M3)

Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0614 COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	30,74	0,00
I0728 COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP)	SEINFRA	H	0,05882353	83,56	4,92
I0645 PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	22,19	0,00
I0759 PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHP)	SEINFRA	H	0,17647059	22,90	4,04
TOTAL Equipamento Custo Horário:					8,96

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0860 CORDEL DETONANTE	SEINFRA	M	1,24000000	3,88	4,81
I2507 DINAMITE 60%	SEINFRA	KG	0,05000000	19,27	0,96
I2568 DINAMITE GRANULADA	SEINFRA	KG	0,54000000	11,22	6,06
I2326 ESPOLETA	SEINFRA	UN	0,00900000	4,29	0,04
I2329 ESTOPIM	SEINFRA	M	0,06000000	5,37	0,32
I2535 SÉRIE DE BROCAS S.12 D=22MM	SEINFRA	JQ	0,00050000	453,62	0,23
TOTAL Material:					12,42

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0221 BLASTER	SEINFRA	H	0,05882353	22,16	1,30
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,58823529	17,14	10,08
TOTAL Mão de Obra:					11,38
VALOR:					32,76

Handwritten signature and initials.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
 LC Construções	LICITAÇÃO:	TP Nº 06.20.01/2023		DATA: 18/10/2023	BDI: 20,44%
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NA LOCALIDADE DE CARQUEJA A SERRA DO VICENTE, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPISTRANO.		PONTE SEINFRA Composições	VERSÃO 027 SEM DESONERAÇÃO PRÓPRIA
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NA LOCALIDADE DE CARQUEJA A SERRA DO VICENTE, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPISTRANO.		NORR	MES
	LOCAL:	ESTRADA QUE LIGA JAPÃO ATÉ CAJUAS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPISTRANO		112,76%	71,07%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO		0,00%	0,00%



10728 COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP) (H)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2776 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	SEINFRA	H	1,00000000	20,85	20,85
I2775 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	SEINFRA	H	1,00000000	42,72	42,72
I2701 DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	12,28710000	0,74	9,09
I2702 JUROS	SEINFRA	H	1,07850000	0,74	0,80
I2703 MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	13,65230000	0,74	10,10
TOTAL Material:					83,56
VALOR:					83,56

10607 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI) (H)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2768 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR.	SEINFRA	H	1,00000000	28,44	28,44
I2701 DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	33,87950000	0,74	25,07
I2702 JUROS	SEINFRA	H	2,97390000	0,74	2,20
TOTAL Material:					55,71
VALOR:					55,71

10716 CAVALO MECÂNICO C/PRANC. 3 EIXOS (CHP) (H)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2760 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAVALO MEC. C/ PRANC. 3 EIXOS	SEINFRA	H	1,00000000	25,73	25,73
I2759 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAVALO MEC. C/ PRANC. 3 EIXOS	SEINFRA	H	1,00000000	102,11	102,11
I2701 DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	51,11110000	0,74	37,82
I2702 JUROS	SEINFRA	H	3,53310000	0,74	2,61
I2703 MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	76,66670000	0,74	56,73
TOTAL Material:					225,00
VALOR:					225,00

C1405 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0529 CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1 10 X 2 20M)	SEINFRA	M2	0,43000000	22,44	9,65
I0965 DESMOLDANTE PARA FORMAS	SEINFRA	L	0,10000000	5,44	0,54
I1691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	2,00000000	9,33	18,66
I1728 PREGO 18X27 (2 1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,25000000	10,21	2,55
I1846 SARRAFO DE 1"x4"	SEINFRA	M	1,53000000	3,51	5,37
I1916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	1,60000000	7,41	11,86
TOTAL Material:					48,63

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,35000000	18,63	25,15
I0498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,35000000	23,17	31,28
TOTAL Mão de Obra:					56,43
VALOR:					105,06

10732 CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHP) (H)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2781 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H	SEINFRA	H	1,00000000	28,44	28,44
I2701 DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	145,73390000	0,74	107,84
I2702 JUROS	SEINFRA	H	12,79220000	0,74	9,47
I2703 MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	194,31190000	0,74	143,79
TOTAL Material:					289,54
VALOR:					289,54

10566 BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHI) (H)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2716 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL	SEINFRA	H	1,00000000	20,85	20,85
I2701 DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	1,94620000	0,74	1,44
I2702 JUROS	SEINFRA	H	0,09710000	0,74	0,07
TOTAL Material:					22,36
VALOR:					22,36

12715 MATERIAL DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL (H)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2706 OLEO DIESEL	SEINFRA	L	1,12500000	3,03	3,41
TOTAL Material:					3,41
VALOR:					3,41

12767 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (H)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
 LC Construções	LICITAÇÃO:	TP Nº 06.29.01/2023	DATA: 18/12/2023		
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NA LOCALIDADE DE CARQUEJA A SERRA DO VICENTE, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPISTRANO.	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO: 027 SEM DESONERAÇÃO
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NA LOCALIDADE DE CARQUEJA A SERRA DO VICENTE, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPISTRANO.	COMPOSIÇÃO:	PRÓPRIA	BOM: 20,44%
	LOCAL:	ESTRADA QUE LIGA JAPÃO ATÉ CAJUAZ, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPISTRANO			HORA: 112,795
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO			MES: 71,07%
					DIÁRIO: 05/2021



Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	19,50000000	3,03
					TOTAL Material: 59,09
					VALOR: 59,09

I0756 MOTO NIVELADORA (CHP) (H)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2821	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA MOTO NIVELADORA	SEINFRA	H	1,00000000	30,94
I2820	MATERIAL DE OPERAÇÃO DA MOTO NIVELADORA	SEINFRA	H	1,00000000	63,63
I2701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	44,70960000	0,74
I2702	JUROS	SEINFRA	H	4,41510000	0,74
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	55,88700000	0,74
					TOTAL Material: 172,29
					VALOR: 172,29

I2755 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP) (H)					
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2550	OPERADOR DE CARREGADEIRA	SEINFRA	H	1,00000000	28,44
					TOTAL Mão de Obra: 28,44
					VALOR: 28,44

I0582 CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 184 (CHI) (H)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2732	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO C/ CARROCERIA DE MADEIRA (184 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	25,73
I2701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	20,58670000	0,74
I2702	JUROS	SEINFRA	H	2,23620000	0,74
					TOTAL Material: 42,61
					VALOR: 42,61

I2731 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO C/ CARROCERIA DE MADEIRA (184 HP) (H)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	18,40000000	3,03
					TOTAL Material: 55,75
					VALOR: 55,75

C0057 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP) (M3)					
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	5,00000000	23,17
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	7,00000000	17,14
					TOTAL Mão de Obra: 235,83
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	SEINFRA	M3	0,30000000	328,39
C3227	PEDRA DE MÃO/POLIEDRICA	SEINFRA	M3	1,15000000	32,76
					TOTAL Serviço: 136,19
					VALOR: 372,02

I0594 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHI) (H)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2753	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	28,44
I2701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	28,66170000	0,74
I2702	JUROS	SEINFRA	H	2,54730000	0,74
					TOTAL Material: 51,54
					VALOR: 51,54

C0170 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3 (M3)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	49,95
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	486,00000000	0,41
					TOTAL Material: 260,00
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	17,14
					TOTAL Mão de Obra: 171,40
					VALOR: 431,40

C1402 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS (M2)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0528	CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	0,20000000	17,62
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	0,43000000	9,33
					TOTAL: 4,01

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES																				
 LC Construções	LICITAÇÃO:	TP Nº 08.29.01/2023	DATA : 18/12/2023																	
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NA LOCALIDADE DE CARQUEJA A SERRA DO VICENTE, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPISTRANO.	BDI : 20,44%																	
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NA LOCALIDADE DE CARQUEJA A SERRA DO VICENTE, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPISTRANO.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERBA</th> <th>NORMA</th> <th>NES</th> <th>REP</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>112,70%</td> <td>71,07%</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td>Composição</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			FORTE	VERBA	NORMA	NES	REP	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,70%	71,07%	05/2021	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
	FORTE	VERBA	NORMA	NES	REP															
SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,70%	71,07%	05/2021																
Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																	
LOCAL:	ESTRADA QUE LIGA JAPÃO ATÉ CAJUAS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPISTRANO																			
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO																			



11728	PREGO 18X27 (2 1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,20000000	10,21	2,04
11846	SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	M	0,12000000	3,51	0,32

Mão de Obra					TOTAL Material:	9,99
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,20000000	18,63	22,36
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,20000000	23,17	27,80
					TOTAL Mão de Obra:	50,16
					VALOR:	60,15

10608 COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHI) (H)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12724	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPAC. LISO TANDEM	SEINFRA	H	1,00000000	28,44	28,44
12701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	15,15220000	0,74	11,21
12702	JUROS	SEINFRA	H	1,33000000	0,74	0,98
					TOTAL Material:	40,63
					VALOR:	40,63

10688 CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHP) (H)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12724	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 12M3	SEINFRA	H	1,00000000	25,73	25,73
12723	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 12M3	SEINFRA	H	1,00000000	55,75	55,75
12701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	22,86660000	0,74	16,92
12702	JUROS	SEINFRA	H	2,03230000	0,74	1,50
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	34,29990000	0,74	25,38
					TOTAL Material:	125,28
					VALOR:	125,28

10721 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP) (H)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12768	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR.	SEINFRA	H	1,00000000	28,44	28,44
12767	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR.	SEINFRA	H	1,00000000	59,09	59,09
12701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	33,87950000	0,74	25,07
12702	JUROS	SEINFRA	H	2,97390000	0,74	2,20
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	37,64390000	0,74	27,86
					TOTAL Material:	142,66
					VALOR:	142,66

12746 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 8.000 L (H)						
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	SEINFRA	H	1,00000000	25,73	25,73
					TOTAL Mão de Obra:	25,73
					VALOR:	25,73

12843 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE PNEUS (H)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	15,00000000	3,03	45,45
					TOTAL Material:	45,45
					VALOR:	45,45

10680 BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP) (H)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12716	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL	SEINFRA	H	1,00000000	20,85	20,85
12715	MATERIAL DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL	SEINFRA	H	1,00000000	3,41	3,41
12701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	1,94620000	0,74	1,44
12702	JUROS	SEINFRA	H	0,09710000	0,74	0,07
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	1,02430000	0,74	0,76
					TOTAL Material:	26,53
					VALOR:	26,53

C3253 BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS (M3)						
Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10594	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHI)	SEINFRA	H	0,01583333	51,54	0,82
10708	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)	SEINFRA	H	0,02583333	133,80	3,46
10618	CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	145,75	0,00
10732	CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHP)	SEINFRA	H	0,04166667	289,54	12,06
10626	GRUPO GERADOR 145 KVA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	25,87	0,00
10740	GRUPO GERADOR 145 KVA (CHP)	SEINFRA	H	0,04166667	111,71	4,65
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	20,99



LC Construções

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

LICITAÇÃO:

TP Nº 08.29.01/2023

OBRA:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NA LOCALIDADE DE CARQUEJA A SERRA DO VICENTE, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPISTRANO.

DESCRIÇÃO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NA LOCALIDADE DE CARQUEJA A SERRA DO VICENTE, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPISTRANO.

LOCAL:

ESTRADA QUE LIGA JAPÃO ATÉ GAJIAS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPISTRANO

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO

DATA : 18/12/2023

BDI : 20,44%

FORTE	VERSÃO	HORA	MED	REP.
SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,70%	71,07%	05/2022
Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	



Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12528	PEÇAS DE DESGASTE DO BRITADOR	SEINFRA	CJ	0,00040000	19,671,42
					7,87
TOTAL Material:					7,87
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,20833333	17,14
					3,57
TOTAL Mão de Obra:					3,57
Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3235	ROCHA PARA BRITAGEM	SEINFRA	M3	1,10000000	32,76
					36,04
TOTAL Serviço:					36,04
VALOR:					68,47

12762 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPAC. LISO TANDEM AUTOPR. (H)					
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12551	OPERADOR DE COMPACTADOR AUTO PROPELIDO	SEINFRA	H	1,00000000	28,44
					28,44
TOTAL Mão de Obra:					28,44
VALOR:					28,44

12729 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO C/ CARROCERIA DE MADEIRA (136 HP) (H)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	13,60000000	3,03
					41,21
TOTAL Material:					41,21
VALOR:					41,21

10710 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP) (H)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12755	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	28,44
					28,44
12754	MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	81,81
					81,81
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	56,65780000	0,74
					41,93
12702	JUROS	SEINFRA	H	5,03550000	0,74
					3,73
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	84,98670000	0,74
					62,89
TOTAL Material:					218,80
VALOR:					218,80

10774 TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO (CHP) (H)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	12,18840000	0,74
					9,02
12702	JUROS	SEINFRA	H	1,08320000	0,74
					0,80
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	7,61770000	0,74
					5,64
TOTAL Material:					15,46
VALOR:					15,46

12769 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (4HP) (H)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	0,60000000	3,03
					1,82
TOTAL Material:					1,82
VALOR:					1,82

12745 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 8.000 L (H)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	18,40000000	3,03
					55,75
TOTAL Material:					55,75
VALOR:					55,75

12842 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP) (H)					
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12562	OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRAS	SEINFRA	H	1,00000000	28,44
					28,44
TOTAL Mão de Obra:					28,44
VALOR:					28,44

10625 GRADE DE DISCOS (CHI) (H)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	2,46940000	0,74
					1,83
12702	JUROS	SEINFRA	H	0,23840000	0,74
					0,18
TOTAL Material:					2,01
VALOR:					2,01

12761 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPAC. LISO TANDEM AUTOPR. (H)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
 LC Construções	LICITAÇÃO:	TP Nº 08.29.01/2023	DATA : 18/12/2023		
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NA LOCALIDADE DE CARQUEJA A SERRA DO VICENTE, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPISTRANO.	PONTE	VERBA	BDI : 20,44%
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NA LOCALIDADE DE CARQUEJA A SERRA DO VICENTE, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPISTRANO.	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76% 71,07% 05/2023
	LOCAL:	ESTRADA QUE LIGA JAPÃO ATÉ CAJUAIS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPISTRANO	Composição	PROPRIA	0,00% 0,00%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO				



12706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	6,60000000	3,03	20,00
TOTAL Material:						20,00
VALOR:						20,00

10596 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI) (H)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12755	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	28,44	28,44
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	56,65780000	0,74	41,93
12702	JUROS	SEINFRA	H	5,03550000	0,74	3,73
					TOTAL Material:	74,10
					VALOR:	74,10

10693 CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 184 (CHP) (H)						
Material		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	TOTAL
12732	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO C/ CARROCERIA DE MADEIRA (184 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	25,73	25,73
12731	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO C/ CARROCERIA DE MADEIRA (184 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	55,75	55,75
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	20,58670000	0,74	15,23
12702	JUROS	SEINFRA	H	2,23620000	0,74	1,65
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	30,88000000	0,74	22,85
					TOTAL Material:	121,21
					VALOR:	121,21


C3127 AREIA ASFALTO USINADA À FRIO - AAUF (S/TRANSP) (M3)						
Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10590	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	SEINFRA	H	0,06400000	44,83	2,87
10698	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,00266667	126,89	0,34
10607	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	SEINFRA	H	0,04466667	55,71	2,49
10721	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	SEINFRA	H	0,02200000	142,66	3,14
10608	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHI)	SEINFRA	H	0,04600000	40,63	1,87
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,02066667	71,84	1,48
10642	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,05200000	67,30	3,50
10756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,01466667	172,29	2,53
				TOTAL Equipamento Custo Horário:	18,22	
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12570	FILLER (PO CALCÁREO)	SEINFRA	KG	66,00000000	0,13	8,58
				TOTAL Material:	8,58	
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,66666667	17,14	11,43
				TOTAL Mão de Obra:	11,43	
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3130	AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO	SEINFRA	M3	1,29100000	6,04	7,80
C3315	USINAGEM DE MISTURAS BETUMINOSAS A FRIO	SEINFRA	M3	1,05000000	17,06	17,91
				TOTAL Serviço:	25,71	
				VALOR:	63,94	

C0836 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	49,95	38,86
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,96580000	56,38	54,45
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	0,41	90,20
					TOTAL Material:	183,51
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	17,14	171,40
					TOTAL Mão de Obra:	171,40
					VALOR:	354,91

10666 TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI) (H)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12842	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	28,44	28,44
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	45,58090000	0,74	33,73
12702	JUROS	SEINFRA	H	4,95120000	0,74	3,66
					TOTAL Material:	65,83
					VALOR:	65,83

10642 MOTO NIVELADORA (CHI) (H)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12821	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA MOTO NIVELADORA	SEINFRA	H	1,00000000	30.94	30.94

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES																				
 LC Construções	LICITAÇÃO:	TP Nº 08.29.01/2023	DATA : 18/12/2023																	
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NA LOCALIDADE DE CARQUEJA A SERRA DO VICENTE, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPISTRANO.	BOI : 20,44%																	
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NA LOCALIDADE DE CARQUEJA A SERRA DO VICENTE, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPISTRANO.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERBOS</th> <th>MORA</th> <th>MES</th> <th>REP</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>112,76%</td> <td>71,07%</td> <td>02/2021</td> </tr> <tr> <td>Composições</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			FORTE	VERBOS	MORA	MES	REP	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	02/2021	Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
	FORTE	VERBOS	MORA	MES	REP															
SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	02/2021																
Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																	
LOCAL:	ESTRADA QUE LIGA JAPÃO ATÉ CAJUIAS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPISTRANO																			
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO																			



12701	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	44,70960000	0,74	33,09
12702	JUROS	SEINFRA	H	4,41510000	0,74	3,27
					TOTAL Material:	67,30
					VALOR:	67,30

12724 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 12M3 (H)						
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	SEINFRA	H	1,00000000	25,73	25,73
					TOTAL Mão de Obra:	25,73
					VALOR:	25,73

10626 GRUPO GERADOR 145 KVA (CHI) (H)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12792	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA	SEINFRA	H	1,00000000	20,85	20,85
12701	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	6,22530000	0,74	4,61
12702	JUROS	SEINFRA	H	0,55330000	0,74	0,41
					TOTAL Material:	25,87
					VALOR:	25,87

10759 PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHP) (H)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12823	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFURATRIZ PNEUMÁTICA	SEINFRA	H	1,00000000	20,85	20,85
12701	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	1,72850000	0,74	1,28
12702	JUROS	SEINFRA	H	0,07590000	0,74	0,06
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	0,96030000	0,74	0,71
					TOTAL Material:	22,90
					VALOR:	22,90

12845 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA USINA DE MISTURAS BETUM. A FRIO (H)						
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12564	OPERADOR DE USINA DE MISTURA BETUMINOSA	SEINFRA	H	1,00000000	28,44	28,44
					TOTAL Mão de Obra:	28,44
					VALOR:	28,44

12776 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM (H)						
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12553	OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR	SEINFRA	H	1,00000000	20,85	20,85
					TOTAL Mão de Obra:	20,85
					VALOR:	20,85

10614 COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHI) (H)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12776	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	SEINFRA	H	1,00000000	20,85	20,85
12701	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	12,28710000	0,74	9,09
12702	JUROS	SEINFRA	H	1,07850000	0,74	0,80
					TOTAL Material:	30,74
					VALOR:	30,74

10723 COMPAC. PÊ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP) (H)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12766	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPAC. PE DE CARN. VIBRAT. AUTOPE	SEINFRA	H	1,00000000	28,44	28,44
12765	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPAC. PE DE CARN. VIBRAT. AUTOPE	SEINFRA	H	1,00000000	57,72	57,72
12701	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	27,88870000	0,74	20,64
12702	JUROS	SEINFRA	H	2,69280000	0,74	1,99
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	37,18490000	0,74	27,52
					TOTAL Material:	136,31
					VALOR:	136,31

12821 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA MOTO NIVELADORA (H)						
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12560	OPERADOR DE MOTONIVELADORA	SEINFRA	H	1,00000000	30,94	30,94
					TOTAL Mão de Obra:	30,94
					VALOR:	30,94

12752 MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP) (H)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	16,65000000	3,03	50,45
					TOTAL Material:	50,45

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES																				
 LC Construções	LICITAÇÃO:	TP Nº 08.29.01/2023	DATA : 18/12/2023																	
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NA LOCALIDADE DE CARQUEJA A SERRA DO VICENTE, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPISTRANO.	BOI : 20,44%																	
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NA LOCALIDADE DE CARQUEJA A SERRA DO VICENTE, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPISTRANO.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERBA</th> <th>HORA</th> <th>DIAS</th> <th>R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>112,76%</td> <td>71,07%</td> <td>0,02021</td> </tr> <tr> <td>Composição</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			FORTE	VERBA	HORA	DIAS	R\$	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	0,02021	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
	FORTE	VERBA	HORA	DIAS	R\$															
SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	0,02021																
Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																	
LOCAL:	ESTRADA QUE LIGA JAPÃO ATÉ CAJUAS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPISTRANO																			
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO																			



VALOR: 50,45

10670 USINA DE MISTURAS BETUMINOSAS A FRIO (CHI) (H)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12845 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA USINA DE MISTURAS BETUM. A FRIO	SEINFRA	H	1,00000000	28,44	28,44
12701 DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	8,85170000	0,74	6,55
12702 JUROS	SEINFRA	H	0,77700000	0,74	0,57
TOTAL Material:					35,56
VALOR:					35,56

C3130 AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO (M3)

Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10596 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	74,10	0,00
10710 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	SEINFRA	H	0,01388889	218,80	3,04
10666 TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMNA E ESC. HP 155 (CHI)	SEINFRA	H	0,00069444	65,83	0,05
10779 TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMNA E ESC. HP 155 (CHP)	SEINFRA	H	0,01319444	186,87	2,47
TOTAL Equipamento Custo Horário:					5,56
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,02777778	17,14	0,48
TOTAL Mão de Obra:					0,48
VALOR:					6,04

12792 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA (H)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12555 OPERADOR DE GRUPO GERADOR	SEINFRA	H	1,00000000	20,85	20,85
TOTAL Mão de Obra:					20,85
VALOR:					20,85

C3235 ROCHA PARA BRITAGEM (M3)

Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10614 COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	30,74	0,00
10728 COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP)	SEINFRA	H	0,05882353	83,56	4,92
10645 PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	22,19	0,00
10759 PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHP)	SEINFRA	H	0,17647059	22,90	4,04
TOTAL Equipamento Custo Horário:					8,96
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10860 CORDEL DETONANTE	SEINFRA	M	1,24000000	3,88	4,81
12507 DINAMITE 60%	SEINFRA	KG	0,05000000	19,27	0,96
12568 DINAMITE GRANULADA	SEINFRA	KG	0,54000000	11,22	6,06
12326 ESPOLETA	SEINFRA	UN	0,00900000	4,29	0,04
12329 ESTOPIM	SEINFRA	M	0,06000000	5,37	0,32
12535 SÉRIE DE BRÓCAS S.12 D=22MM	SEINFRA	JG	0,00050000	453,62	0,23
TOTAL Material:					12,42
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10221 BLASTER	SEINFRA	H	0,05882353	22,16	1,30
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,58823529	17,14	10,08
TOTAL Mão de Obra:					11,38
VALOR:					32,76

10682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) (H)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12714 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L	SEINFRA	H	1,00000000	20,85	20,85
12701 DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	2,26540000	0,74	1,68
12702 JUROS	SEINFRA	H	0,11300000	0,74	0,08
12703 MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	1,19230000	0,74	0,88
TOTAL Material:					23,49
VALOR:					23,49

C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m (M3)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,65000000	17,14	45,42
TOTAL Mão de Obra:					45,42
VALOR:					45,42

10708 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP) (H)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12753 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	28,44	28,44
12752 MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	50,45	50,45

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
 LC Construções	LICITAÇÃO:	TP Nº 08.29.01/2023		DATA:	18/12/2023
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE RECLUIÇÃO DE ESTRADA VICINAL NA LOCALIDADE DE CARQUEJA A SERRA DO VICENTE, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPISTRANO.		COMPOSIÇÃO:	SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,70% 71,07% 0,00% 0,00%
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE RECLUIÇÃO DE ESTRADA VICINAL NA LOCALIDADE DE CARQUEJA A SERRA DO VICENTE, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPISTRANO.			
	LOCAL:	ESTRADA QUE LIGA JAPÃO ATÉ CAJUAZ, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPISTRANO			
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO			



12701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	28,66170000	0,74	21,21
12702	JUROS	SEINFRA	H	2,54730000	0,74	1,89
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	42,99250000	0,74	31,81
					TOTAL Material:	133,80
					VALOR:	133,80

C3315 USINAGEM DE MISTURAS BETUMINOSAS A FRIO (M3)

Equipamento	Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10594	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHI)	SEINFRA	H	0,04533333	51,54	2,34
10708	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)	SEINFRA	H	0,02133333	133,80	2,85
10661	TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	9,82	0,00
10774	TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO (CHP)	SEINFRA	H	0,13333333	15,46	2,06
10670	USINA DE MISTURAS BETUMINOSAS A FRIO (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	35,56	0,00
10783	USINA DE MISTURAS BETUMINOSAS A FRIO (CHP)	SEINFRA	H	0,06666667	44,29	2,95
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	10,20

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	17,14	6,86
					TOTAL Mão de Obra:	6,86
					VALOR:	17,06

10667 TRATOR DE PNEUS (CHI) (H)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12844	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE PNEUS	SEINFRA	H	1,00000000	20,85	20,85
12701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	7,76730000	0,74	5,75
12702	JUROS	SEINFRA	H	0,84370000	0,74	0,62
				TOTAL Material:		27,22
				VALOR:		27,22

12759 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAVALO MEC. C/ PRANC. 3 EIXOS (H)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	33,70000000	3,03	102,11
					TOTAL Material:	102,11
					VALOR:	102,11

12723 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 12M3 (H)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	18,40000000	3,03	55,75
				TOTAL Material:		55,75
				VALOR:		55,75

12844 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE PNEUS (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12563	OPERADOR DE TRATOR DE PNEUS	SEINFRA	H	1,00000000	20,85	20,85
					TOTAL Mão de Obra:	20,85
					VALOR:	20,85

12820 MATERIAL DE OPERAÇÃO DA MOTO NIVELADORA (H)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	21,00000000	3,03	63,63
				TOTAL Material:		63,63
				VALOR:		63,63

10724 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP) (H)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12770	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (4HP)	SEINFRA	H	1,00000000	20,85	20,85
12769	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (4HP)	SEINFRA	H	1,00000000	1,82	1,82
12701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	1,24480000	0,74	0,92
12702	JUROS	SEINFRA	H	0,07250000	0,74	0,05
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	1,57240000	0,74	1,16
					TOTAL Material:	24,80
					VALOR:	24,80

10780 TRATOR DE PNEUS (CHP) (H)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12844	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE PNEUS	SEINFRA	H	1,00000000	20,85	20,85
12843	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE PNEUS	SEINFRA	H	1,00000000	45,45	45,45
12701	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	7,76730000	0,74	5,75
12702	JUROS	SEINFRA	H	0,84370000	0,74	0,62

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
 LC Construções	LICITAÇÃO:	TP Nº 06.29.01/2023	DATA : 18/12/2023 BDI : 20,44%			
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NA LOCALIDADE DE CARQUEJA A SERRA DO VICENTE, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPISTRANO.	FONTE	VERSIÃO	HORA	MES
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NA LOCALIDADE DE CARQUEJA A SERRA DO VICENTE, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPISTRANO.	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%
	LOCAL:	ESTRADA QUE LIGA JAPÃO ATÉ CAJUAIS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPISTRANO	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO					



12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	8,73830000	0,74	6,47
					TOTAL Material:	79,14
					VALOR:	79,14

12775 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM (H)						
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	14,10000000	3,03	42,72
					TOTAL Material:	42,72
					VALOR:	42,72

10590 CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP) (H)						
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12746	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 8.000 L	SEINFRA	H	1,00000000	25,73	25,73
12701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	23,70590000	0,74	17,54
12702	JUROS	SEINFRA	H	2,10690000	0,74	1,56
					TOTAL Material:	44,83
					VALOR:	44,83

10740 GRUPO GERADOR 145 KVA (CHP) (H)						
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12792	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA	SEINFRA	H	1,00000000	20,85	20,85
12791	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA	SEINFRA	H	1,00000000	81,81	81,81
12701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	6,22530000	0,74	4,61
12702	JUROS	SEINFRA	H	0,55330000	0,74	0,41
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	5,44720000	0,74	4,03
					TOTAL Material:	111,71
					VALOR:	111,71

12791 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA (H)						
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	27,00000000	3,03	81,81
					TOTAL Material:	81,81
					VALOR:	81,81

12714 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L (H)						
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12548	OPERADOR DE BETONEIRA	SEINFRA	H	1,00000000	20,85	20,85
					TOTAL Mão de Obra:	20,85
					VALOR:	20,85

12823 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (H)						
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12523	OPERADOR DE PERFURATRIZ / ROMPEDOR PNEUMATICO	SEINFRA	H	1,00000000	20,85	20,85
					TOTAL Mão de Obra:	20,85
					VALOR:	20,85

12754 MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP) (H)						
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	27,00000000	3,03	81,81
					TOTAL Material:	81,81
					VALOR:	81,81

12766 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPAC. PE DE CARN. VIBRAT. AUTOPR. (H)						
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12551	OPERADOR DE COMPACTADOR AUTO PROPELIDO	SEINFRA	H	1,00000000	28,44	28,44
					TOTAL Mão de Obra:	28,44
					VALOR:	28,44

12730 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO C/ CARROCERIA DE MADEIRA (136 HP) (H)						
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	SEINFRA	H	1,00000000	25,73	25,73
					TOTAL Mão de Obra:	25,73
					VALOR:	25,73

12770 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (4 HP) (H)						
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12552	OPERADOR DE COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA	SEINFRA	H	1,00000000	20,85	20,85
					TOTAL Mão de Obra:	20,85
					VALOR:	20,85



LC Construções

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

LICITAÇÃO:

TP Nº 08.29.01/2023

OBRA:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NA LOCALIDADE DE CARQUEJA A SERRA DO VICENTE, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPISTRANO.

DESCRIÇÃO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NA LOCALIDADE DE CARQUEJA A SERRA DO VICENTE, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPISTRANO.

LOCAL:

ESTRADA QUE LIGA JAPÃO ATÉ CAJUAIS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPISTRANO

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO

DATA: 18/12/2023

BDI: 20,44%

FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REP.
SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,73%	71,07%	05/2023
Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	



C0171 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4 (M3)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	49,95	60,74
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	365,00000000	0,41	149,65
TOTAL Material:					210,39
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	17,14	171,40
TOTAL Mão de Obra:					171,40
VALOR:					381,79

I0645 PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHI) (H)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12823 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFURATRIZ PNEUMATICA	SEINFRA	H	1,00000000	20,85	20,85
12701 DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	1,72850000	0,74	1,28
12702 JUROS	SEINFRA	H	0,07590000	0,74	0,06
TOTAL Material:					22,19
VALOR:					22,19

I0576 CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHI) (H)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12724 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 12M3	SEINFRA	H	1,00000000	25,73	25,73
12701 DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	22,86660000	0,74	16,92
12702 JUROS	SEINFRA	H	2,03230000	0,74	1,50
TOTAL Material:					44,15
VALOR:					44,15

I0726 COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP) (H)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12762 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPAC. LISO TANDEM AUTOPR.	SEINFRA	H	1,00000000	28,44	28,44
12761 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPAC. LISO TANDEM AUTOPR.	SEINFRA	H	1,00000000	20,00	20,00
12701 DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	15,15220000	0,74	11,21
12702 JUROS	SEINFRA	H	1,33000000	0,74	0,98
12703 MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	15,15220000	0,74	11,21
TOTAL Material:					71,84
VALOR:					71,84

I2765 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPAC. PE DE CARN. VIBRAT. AUTOPR. (H)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12706 OLEO DIESEL	SEINFRA	L	19,05000000	3,03	57,72
TOTAL Material:					57,72
VALOR:					57,72

I2753 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP) (H)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12550 OPERADOR DE CARREGADEIRA	SEINFRA	H	1,00000000	28,44	28,44
TOTAL Mão de Obra:					28,44
VALOR:					28,44

C0588 CAIACÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12496 SUPERCAL	SEINFRA	KG	0,30000000	0,85	0,26
TOTAL Material:					0,26
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12395 PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	23,17	4,63
TOTAL Mão de Obra:					4,63
VALOR:					4,89

I2781 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (H)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12554 OPERADOR DE CONJUNTO DE BRITAGEM	SEINFRA	H	1,00000000	28,44	28,44
TOTAL Mão de Obra:					28,44
VALOR:					28,44

I0661 TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO (CHI) (H)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12701 DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	12,18840000	0,74	9,02
12702 JUROS	SEINFRA	H	1,08320000	0,74	0,80

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
LICITAÇÃO:	TP Nº 08.29 01/2023	DATA : 18/12/2023	BDI : 20,44%		
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NA LOCALIDADE DE CARQUEJA A SERRA DO VICENTE, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPISTRANO.	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,78%	71,07%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NA LOCALIDADE DE CARQUEJA A SERRA DO VICENTE, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPISTRANO.	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
LOCAL:	ESTRADA QUE LIGA JAPÃO ATÉ CAJUAIS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPISTRANO				
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO				
				TOTAL Material:	9,82
				VALOR:	9,82

C3268 CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.) (M3)							
Equipamento		Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0566	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHI)		SEINFRA	H	0,00000000	22,36	0,00
I0680	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP)		SEINFRA	H	1,00000000	26,53	26,53
					TOTAL Equipamento Custo Horário:		26,53
Material			FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0805	CIMENTO PORTLAND		SEINFRA	KG	254,00000000	0,41	104,14
					TOTAL Material:		104,14
Mão de Obra			FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE		SEINFRA	H	6,00000000	17,14	102,84
					TOTAL Mão de Obra:		102,84
Serviço			FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3130	AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO		SEINFRA	M3	0,91970000	6,04	5,55
C3253	BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS		SEINFRA	M3	0,83600000	68,47	57,24
					TOTAL Serviço:		62,79
					VALOR:		296,30

Luiz Claudio Paes Pereira
CPF: 464.165.603-72
Sócio-Administrador

Fernando Carlos Figueiredo
Eng. Civil CREA (CE) 13431/D
RNP: 060102660-8
Responsável Técnico

**COMPOSIÇÃO DO BDI**

LICITAÇÃO:	TP Nº 08.29.01/2023	DATA : 18/12/2023	BDI : 20,44%		
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NA LOCALIDADE DE CARQUEJA A SERRA DO VICENTE, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPISTRANO.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NA LOCALIDADE DE CARQUEJA A SERRA DO VICENTE, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPISTRANO.	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%
LOCAL:	ESTRADA QUE LIGA JAPÃO ATÉ CAJUAS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPISTRANO	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO	REF.			06/2021

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,11
R	Riscos	0,54
	TOTAL	5,45

	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,40
L	Lucro	7,30
	TOTAL	7,70

I	Impostos	
	COFINS	3,00
	PIS	0,65
	ISS	2,00
	CPRB	0,00
	TOTAL	5,65

BDI = 20,44%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Luiz Claudio Paes Ferreira
CPF: 464.165.603-72
Sócio-Administrador

Fernando Carlos Figueiredo
Eng. Civil CREA (CE) 13431/D
RNP: 060102660-8
Responsável Técnico



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS	
LICITAÇÃO:	TP Nº 08.29.01/2023
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NA LOCALIDADE DE CARQUEJA A SERRA DO VICENTE, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPISTRANO.
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NA LOCALIDADE DE CARQUEJA A SERRA DO VICENTE, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPISTRANO.
LOCAL:	ESTRADA QUE LIGA JAPÃO ATÉ CAJUS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPISTRANO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO

DATA : 18/12/2023		BDI : 20,44%		
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	05/2021
Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	36,80	36,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	16,34	6,06
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,48	0,37
	TOTAL	16,82	6,43

A + B + C + D = 112,76 71,07

Luiz Claudio Paes Ferreira
CPF: 464.165.603-72
Sócio-Administrador

Fernando Carlos Figueiredo
Eng. Civil CREA (CE) 13431/D
RNP: 060102660-8
Responsável Técnico